



# ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр. БРУСАРЦИ, ул. „Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,  
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi\_adm@abv.bg

---

Изх. № РД-02-18-206 /

24.06.2016 г.

## РЕФЕРЕНЦИЯ

в полза на „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ООД – лидер в  
Обединение „ИНАТ БРУСАРЦИ“ ДЗЗД

**ОБЕДИНЕНИЕ „ИНАТ БРУСАРЦИ“ ЗЗД**, след проведена процедура по ЗОП, беше избрано за изпълнител на обект **„СМР по реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара – II-ри етап и с. Буковец, общ. Brusaritsi, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР“**, финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони“ от ПРСР 2007-2013. Обектът се изпълни в срок за периода 10.08.2015г.-13.10.2015г. Общата стойност на изпълнените строително-монтажни работи от „Булстрой Груп“ ООД е 1 872 605.85 (един милион осемстотин седемдесет и две хиляди шестстотин и пет лева и осемдесет и пет ст.) без ДДС или 2 247 127,02 (два милиона двеста четиридесет и седем хиляди сто двадесет и седем лева и две ст.) лв. с ДДС.

Изпълнените дейности от „Булстрой Груп“ ООД включват:

Извършена е реконструкция на водопроводна мрежа на с.Крива бара- II-ри етап с обща дължина 3 569 м, изпълнена с тръби HDPE Ф90 мм. Изпълнена е подмяна на сградните водопроводни отклонения на всеки абонат с издаден партиден номер. Монтирани са ПХ70/80 надземни през 150 м. разстояние. Спирателните кранове са при всяко отклонение на второстепенните клонове от главните. Едновременно с това мрежата е разделена със спирателни кранове за аварийно изключване на отделни участъци, така, че в случай на авария да става прехвърляне на водните количества между тях. Крановете са с охранителна арматура. Извършени са хидравлични изпитвания и дезинфекция на водопровода. Трайните настилки са възстановени.

Извършена е реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Буковец с обща дължина 14 611 м, изпълнена с тръби HDPE Ф90мм, ф 110 мм и ф 125 мм. Подменени са етернитовите тръби на водопроводната мрежа с РЕ тръби на челна заварка. Изпълнена е подмяна на сградните водопроводни отклонения на всеки абонат с издаден партиден номер. За правилното функциониране на мрежата са изградени въздушници и изпускатели по трасетата на водопроводните клонове. Монтирани са ПХ70/80 надземни през 150 м. разстояние. Спирателните кранове са при всяко отклонение на второстепенните клонове от главните. Едновременно с това мрежата е разделена със спирателни кранове за аварийно изключване на отделни участъци, така, че в случай на авария да става прехвърляне на водните количества между тях. Крановете са с охранителна арматура. Извършени са хидравлични изпитвания и дезинфекция на водопровода. Трайните настилки са възстановени.